

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя службы
строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края

Э.В. Шаповалов

« 20 » / 02 2024

Обзор по делам об административных правонарушениях, выявленным при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства за 12 месяцев 2023 года с рекомендациями мер, которые должны приниматься контролируруемыми лицами.

1. Сведения о зарегистрированных, возбужденных и рассмотренных делах об административных правонарушениях.

В 2023 году деятельность службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (далее - служба) по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений обязательных требований складывалась с учетом особенностей и ограничений, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление № 336).

При осуществлении регионального государственного строительного надзора приоритетным направлением для службы являлось проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба).

На фоне снижения числа контрольных (надзорных) мероприятий, заметно расширилась практика применения мер профилактического воздействия, что привело к сокращению количества наказаний и уменьшению общей суммы наложенных административных штрафов.

При этом применительно к административному производству должностные лица службы обеспечивали возбуждение дел об административных правонарушениях, при наличии нарушений обязательных требований, оценка соблюдения которых являлась предметом государственного контроля (надзора).

В качестве основного вида административного наказания в 2023 году назначалось предупреждение, применяемое только за правонарушения, характеризующие совокупностью следующих условий: совершены впервые и не привели к причинению вреда или возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

За 12 месяцев 2023 года по рассматриваемому направлению деятельности в службе зарегистрировано, в том числе проведена правовая экспертиза, 128 дел об административных правонарушениях в области

градостроительной деятельности по строительным составам, включая:

- 25 дел об административных правонарушениях, возбужденных и направленных в службу органами прокуратуры для рассмотрения и принятия решений, из которых, связанных с нарушением градостроительного законодательства при капитальном ремонте многоквартирных домов (далее – МКД) – 13; при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства - 12.

Два административных материала из поступивших 25 возвращено в органы прокуратуры по основаниям, предусмотренными п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ для устранения недостатков.

По результатам рассмотрения поступивших административных материалов привлечено к административной ответственности с назначением наказаний:

- в виде предупреждения по 15 делам в отношении должностных лиц;
- в виде административных штрафов по 8 делам в отношении: - двух физических лиц; - четырех должностных лиц; - одного юридического лица и одного индивидуального предпринимателя (ИП).

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 264 000 рублей. Сведения приведены в таблице №1.

Таблица № 1

статья КоАП РФ	нарушение градостроительного законодательства при капитальном ремонте МКД		нарушение градостроительного законодательства при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства				
	должностные лица		юридические лица	должностные лица		физические лица	ИП
	предупреждение	штраф	штраф	предупреждение	штраф	штраф	штраф
ч.1 ст. 9.4	10	1 (20 т.р.)		3	2 (40 т.р.)		
ч.2 ст. 9.4	0	1 (30 т.р.)	1 (150 т.р.)	0	0		
ч.1 ст. 9.5	0			2		2 (4 т.р.)	
ч.5 ст. 9.5	0						1 (20 т.р.)
Всего:	10	2 (50 т.р.)	1 (150 т.р.)	5	2 (40 т.р.)	2 (4 т.р.)	1 (20 т.р.)

- 103 дела об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами службы по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, связанных с нарушениями обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора).

Сведения приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Статья КоАП РФ	ч.1 ст. 9.4	ч.2 ст. 9.4	ч.1 ст. 9.5.1	ч.2 ст. 9.5	ч.5 ст. 9.5	ч.6 ст. 19.5	ч.1 ст. 20.25
Количество дел об административных правонарушениях	70	5	1	4	8	12	3

Анализ составов административных правонарушений, выявленных должностными лицами службы по результатам контрольных (надзорных) мероприятий в 2023 году, позволяет выделить группу административных правонарушений в строительстве и группу административных правонарушений против порядка управления.

К числу первых следует отнести следующие составы:

- статья 9.4 КоАП РФ – нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий);
- статья 9.5 КоАП РФ – нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию;
- статья 9.5.1 КоАП РФ – выполнение работ по строительству лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации в области строительства.

Ко второй группе административных правонарушений относятся следующие составы:

- часть 6 статьи 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ – неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ.

Из количества дел, возбужденных в 2023 году должностными лицами службы по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, рассмотрено в службе – 87 (одно дело назначено к рассмотрению в январе 2024 года); судебными органами – 14 (одно дело назначено судьей к рассмотрению в январе 2024 года).

За 12 месяцев 2023 года по итогу рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами службы по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий, привлечено с назначением наказаний:

- в виде предупреждения - по 65 делам в отношении:
 - ДЛ - 56; ЮЛ – 6; ФЛ - 2; ИП – 1;
- в виде штрафов - по 22 делам на общую сумму 456 000 рублей в отношении: ДЛ – 17; ФЛ – 2; ЮЛ – 2; ИП – 1.

Сведения представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Статья КоАП РФ	должностные лица		юридические лица		физические лица		ИП	
	предуп.	штраф	предуп.	штраф	предуп.	штраф	предуп.	штраф
ч.1 ст. 9.4	49	14 (291 т.р.)	5		1		0	
ч.2 ст. 9.4	0	2 (60 т.р.)	0	2 (70 т.р.)	0	1 (2 т.р.)	0	0
ч.2 ст. 9.5	3	1 (11 т.р.)	0	0	0	0	0	0
ч.5 ст. 9.5	4	0	0	0	1	1 (2 т.р.)	1	1 (20 т.р.)
ч.1 ст. 9.5.1	0		1		0		0	
Всего:	56	17 (362 т.р.)	6	2 (70 т.р.)	2	2 (4 т.р.)	1	1 (20 т.р.)

В 2023 году службой также проведена работа на основании изменений, внесенных в Постановление № 336, предусматривающих, что истечение срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданных после 01.03.2023, является самостоятельным основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия при условии согласования данного мероприятия с органом прокуратуры. Должностными лицами службы по результатам контрольных (надзорных) мероприятий за неисполнение в установленный срок законных предписаний в отношении контролируемых лиц в 2023 году составлено 12 протоколов об административных правонарушениях по ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ. За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, составлены 3 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Все дела об административных правонарушениях, возбужденные должностными лицами службы по ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ и ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, направлены в 2023 году в судебные органы.

По результатам рассмотрения, судебными органами приняты следующие решения:

- по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ: одно дело возвращено и три дела прекращены по основаниям, предусмотренными п.6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ (истечение сроков давности привлечения к административной ответственности); по восьми делам назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму – 37 000 рублей.

- по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ рассмотрено два дела с назначением наказаний в виде административных штрафов на общую сумму 84 000 рублей.

2. Деятельность службы по инициированию взыскания административных штрафов.

Всего за 12 месяцев 2023 года службой и судебными органами по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях назначено наказаний в виде административных штрафов на общую сумму – 841 000 рублей.

По 18 административным делам, рассмотренным в службе, с применением скидки в размере 50% оплачено административных штрафов на общую сумму – 240 000 рублей.

Применение скидки в размере 50% при оплате административных штрафов стало возможным в связи с внесением Федеральным законом от 14.07.2022 № 290-ФЗ поправок в статью 32.2 КоАП РФ.

Так, в соответствии с частью 1.3-3 статьи 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа, за рядом исключений.

Применение скидки по оплате административных штрафов в размере 50% стимулирует контролируемых лиц, привлеченных к административной ответственности, в кратчайшие сроки оплачивать штрафы за административные правонарушения.

Всего за 12 месяцев 2023 года в счет оплаты административных штрафов по постановлениям службы и судебным актам, вынесенным в 2023 году и в предыдущие годы по главе 9 КоАП РФ, ч.6 ст.19.5 КоАП РФ, ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, поступило в бюджет края добровольно и в принудительном порядке от лиц, привлеченных к административной ответственности, 665 521,51 руб. Сведения приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Положения КоАП РФ	Сумма денежных средств, поступивших в счет оплаты штрафов
глава 9	407 649,68 руб.
ч.6 ст.19.5	156 650,12 руб.
ч.1 ст. 20.25	90 694,49 руб.
ч.1 ст. 20.6.1	10 527,22 руб.
ИТОГО:	665 521,51 руб.

В 2023 году продолжена работа, направленная на погашение задолженностей по административным штрафам, наложенным должностными лицами службы, судебными органами.

Так, в отношении лиц, не оплативших своевременно административные штрафы, должностными лицами службы в 2023 году составлено три протокола об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, с направлением в мировые суды для принятия процессуальных решений.

По результатам рассмотрений мировые суды вынесли решения по двум делам о наложении административных штрафов на должностных лиц на общую сумму 84 000 рублей; одно дело не рассмотрено, назначено к рассмотрению на январь 2024 года.

За истекший 2023 год направлено 15 писем в отделы судебных приставов по месту жительства должников для возбуждения исполнительных производств.

С целью своевременного исполнения судебными приставами-исполнителями исполнительных производств, в Главное управление ФССП по Красноярскому краю в текущем году направлены запросы о предоставлении сведений о находящихся на исполнении исполнительных производствах, возбужденных по административным материалам службы за 2022 год и за 1 полугодие 2023 года, по которым исполнительные действия до настоящего времени не завершены.

Для принятия мер к лицам, уклоняющимся от уплаты административных штрафов, службой, в рамках ст. 71 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подготовлены и направлены в Арбитражный суд Красноярского края заявления о включении в реестр кредиторов задолженности по административным штрафам:

- в отношении физического лица (Якименок М.Г.);
- в отношении юридического лица (ООО «Альфа-Строй»).

Определением по делу № А33-23589/2021 Арбитражным судом Красноярского края требование службы к Якименку М.Г. на общую сумму 392 500 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов.

По делу № А33-9772-17/2021 требование службы о включении в реестр кредиторов задолженности в общей сумме 350 000 рублей по административным штрафам ООО «Альфа-Строй» принято к производству, проходят судебные заседания.

3. Нарушения обязательных требований, повлекших возбуждение дел об административных правонарушениях.

Службой за 12 месяцев 2023 года выявлен ряд наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, послужившие поводом для возбуждения дел об административных правонарушениях.

Среди часто повторяющихся нарушений, при проведении регионального государственного строительного надзора, можно выделить следующие:

- нарушения требований проектной документации, порядка внесения изменений в проектную документацию, строительства,

реконструкции объектов капитального строительства; нарушения по качеству выполненных строительно-монтажных работ, использование строительных материалов, не соответствующих проектной документации:

Санитарно-эпидемиологические требования:

- выполненные работы по благоустройству в части дорожного покрытия не соответствуют утвержденной проектной документации (вместо плодородного земляного покрытия под озеленение выполнено иное покрытие);

- межквартирные стены выполнены не из пенобетона, а выполняются из кирпича;

- при устройстве полов применяется линолеум не соответствующей толщины (2 мм вместо 5 мм как предусмотрено проектной документацией).

Электроснабжение и пожарная безопасность:

- расположение электрических щитов в помещении электрощитовой не соответствует проектной документации;

- кабельные линии, питающие щит АВР и противопожарные установки, выполнены маркой, не предусмотренной проектной документацией;

- междуэтажные балки не обработаны огнезащитным составом до предела огнестойкости R90;

- в противопожарной перегородке 1-го типа, установлены не противопожарные двери и окна;

- помещение насосной станции пожаротушения частично не отделено от электрощитовой ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости REI 45;

- ширина эвакуационных выходов выполнена менее ширины марша лестниц;

- помещение электрощитовой не оборудовано системой газового пожаротушения;

- внутренние сети электроснабжения выполнены не в полном объеме;

- количество и место установки этажных распределительных электрощитов не соответствует проектной документации;

- спуски к штепсельным розеткам выполнены без металлической трубы по колоннам;

- не уплотнены проходы кабелей через стены и перекрытия огнеупорным составом;

- не выполнена основная система уравнивания потенциалов и не выполнена металло-связь через гибкие соединения воздухопроводов систем рабочей и противопожарной вентиляции, при этом электромонтажные работы завершены;

- марка электроизделий (розетки, выключатели), марка этажных распределительных электрощитов и оборудования в них, марка вводных и распределительных панелей ВРУ не соответствуют проектному решению (фактически установлено электрооборудование разных производителей);

- схема подключения щита управления ИТП и пожарных насосов не соответствует проектному решению;

- в технических помещениях не установлены понижающие (разделительные) трансформаторы, при этом электромонтажные работы завершены;

- схема подключения щитов ВРУ в помещении электрощитовой не соответствует проектному решению;

- сети электроснабжения здания выполнены от одной существующей ТП, при этом проектной документацией предусмотрено устройство от двух существующих ТП.

Инженерные системы:

- стояки системы водоснабжения выполнены не из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, предусмотренных проектной документацией (по факту из полипропиленовых труб);

- в местах проемов предусмотренных для прохождения коммуникаций не применены железобетонные перемычки и стальные уголки, предусмотренные проектной документацией (по факту применены перемычки из стальной арматуры);

- несоответствие применяемых материалов трубопроводов тепловой изоляции проектной документации;

- несоответствие способа соединения трубопроводов (резьбовое соединение, сварные соединения), воздухопроводов (направление болтовых соединений, герметичность) проектной документации;

- не произведен монтаж изоляции стояков холодного и горячего водоснабжения в санузлах при наличии работ по зашивке стояков холодного и горячего водоснабжения санузлов в короба.

Строительно-монтажные работы:

- конструкция ограждения балконов не соответствует разработанному техническому решению;

- монтаж оконных блоков из ПВХ профилей взамен предусмотренных алюминиевых оконных блоков;

- ширина и высота оконных проемов в кирпичной кладке наружных стен не соответствует проектной документации;

- при устройстве наружных стен здания из кирпича, повсеместно швы кирпичной кладки выполнены впустошовку (не полностью заполнены раствором);

- превышение толщины горизонтальных швов кирпичной кладки; применяется кирпич, не предусмотренный проектной документацией;

- армирование внутренней кирпичной кладки выполнено через шесть рядов, проектной документацией предусмотрено армирование через пять рядов кирпичной кладки;

- устройство несущих конструкций каркаса (колонн) выполнено с отступлением от проекта производства работ;

- конфигурация фактически выполненных козырьков над крыльцами не соответствует проектной документации;

- монолитная часть ограждения спуска в подвал выполнена не на всю длину лестничного марша (часть ступеней выходят за монолитное ограждение в уровне отметки земли);

- при устройстве лестничных косоуров и балок применены прокатные швеллеры при этом согласно проектной документации предусмотрено использование сварных металлических изделий;

- устройство стеновых сэндвич панелей выполнено не проектных размеров, также фактическая раскладка панелей не соответствует конфигурации предусмотренной проектной документацией, сэндвич панели имеют следы внешних повреждений;

- ограждение строительной площадки выполнено из пластиковой сетки по всему периметру (проектное решение - проф. лист по деревянным столбикам);

- при устройстве фундаментов свайного поля применены сваи сечением, не предусмотренным проектом;

- не выполнен своевременный монтаж лестничных маршей;

- в качестве армирования кладки наружных и внутренних стен применяются базальтовые сетки вместо арматурных сварных сеток;

- при прекращении работ или их приостановления более чем на шесть месяцев не обеспечена консервация объекта капитального строительства - приведение объекта и территории, использованной для строительства, в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций и безопасность объекта для населения и окружающей среды.

- нарушения, связанные с некачественным осуществлением функций строительного контроля лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию объекта капитального строительства либо, застройщиком, техническим заказчиком, либо иной привлеченной на основании договора осуществления строительного контроля организацией:

- не осуществлен строительный контроль за ведением исполнительной документации включая акты освидетельствования скрытых работ, журнал бетонных работ, журнал электропрогрева бетона в зимний период времени, исполнительные схемы, документы качества на бетонную смесь, арматуру и арматурные каркасы, лабораторные исследования бетона конструкций на прочность и др.); протоколы определения прочности применяемого кирпича; качество выполненных сварных соединений (неразрушающим методом); акты о готовности здания в период оттаивания кладки, подтверждающие температуру кладочного раствора, применяемого при строительстве в отрицательные температуры;

- отсутствуют журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительной площадке, общий журнал работ, паспорта, сертификаты и/или иная документация, удостоверяющая качество применяемых на объекте свай;

- нарушение установленного порядка оформления и ведения журналов работ: общего, бетонных работ, сварочных работ;

- не представлены документы по результатам мониторинга состояния конструкций существующего здания, состояния грунтов основания здания, состояния грунтов и конструкций существующих инженерных сетей,

находящихся в 25-метровой зоне по периметру существующего здания на весь период производства строительного-монтажных работ по установленной форме;

- не предоставлены протоколы определения прочности бетона на стены; на бетонирование колонн; определения прочности бетона, бетонирование перекрытия;

- не представлены результаты динамических испытаний свай;

- не представлена исполнительная документация по устройству насыпи, выполняемой до начала устройства свайного основания, по устройству свайного основания и бетонной подготовки под ростверки.

- нарушения в части организации строительного производства, строительной площадки:

- не установлены ограждения опасных зон, а именно ограждение монтажного горизонта; лестничных маршей;

- монтаж ограждения строительной площадки не завершен до начала производства работ основного периода, тем самым возможен доступ третьих лиц;

- ведутся работы основного периода, при этом не выполнены мероприятия подготовительного периода (не выполнена организация бытового городка для строителей, бытовые вагончики отсутствуют); не выполняются мероприятия по охране окружающей среды в основной период строительства объекта, а именно – вместо проектных биотуалетов установлена деревянная уборная, не оборудованная водонепроницаемым септиком; не выполнен в полном объеме демонтаж строений и сетей, проходы к рабочим местам и на рабочих местах не содержаться в чистоте и порядке, не очищаются от мусора, загромождены складированными материалами и конструкциями;

- организация строительной площадки не соответствует строительному генеральному плану, а именно: отсутствует информационный щит со схемой объекта, знаки дорожного движения, схема движения автомобильного транспорта, контрольно-пропускной пункт; план пожарной защиты. На щите со средствами пожаротушения имеется только ведро, остальные средства отсутствуют;

- отсутствует освещение строительной площадки (прожектора по периметру ограждения на деревянных опорах);

- места прохода людей в пределах опасных зон не имеют защитные ограждения;

- у въезда на строительную площадку не установлены план пожарной защиты, схема автомобильного транспорта;

- нарушены условия хранения строительных отходов, складирование отходов осуществляется на открытом дорожном покрытии (проектной документацией предусмотрено складирование отходов в металлических контейнерах);

- отсутствие пункта мойки и чистки колес на въезде/выезде с территории строительной площадки;

- отсутствуют временные дороги (проезды) для движения транспорта по территории строительной площадки;
- отсутствует защитное ограждение по периметру котлована;
- не выполнено устройство водосборной канавы по периметру строительной площадки со сбором воды в герметичные ёмкости.

Указанные нарушения отрицательно влияют на качество строительства, реконструкцию объектов капитального строительства.

Основными причинами, способствующими возникновению указанных нарушений обязательных требований, являются:

- ненадлежащая организация строительного производства, выраженная в отсутствии системного подхода застройщика и подрядчика к организации строительства, нацеленного на качество строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- формальная организация строительного контроля за выполняемыми работами и формальный подход к освидетельствованию данных видов работ (ведение общего журнала, оформление актов освидетельствование скрытых работ);

- отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров;

- низкое качество подготавливаемой проектной и рабочей документации (отсутствие конкретных технических решений и т.д.);

- внесение изменений в проектную документацию без подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ);

- отступление от требований проектной документации и несвоевременное внесение изменений в проектную документацию в части замены оборудования и строительных материалов.

Мероприятия, необходимые контролируемым лицам для предотвращения нарушений обязательных требований:

- своевременно и качественно осуществлять строительный контроль, как со стороны подрядчика, так и со стороны застройщика (технического заказчика);

- своевременно и надлежащим образом оформлять исполнительную документацию (требования установлены приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», вступившим в силу 01.09.2023);

- надлежащим образом осуществлять ведение общего журнала (требования установлены приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», вступившим в силу 01.09.2023);

- повышать квалификацию рабочих и инженерно-технического персонала, осуществляющего организацию и руководство процессом строительства;

- обеспечивать своевременное устранение нарушений, выявленных в ходе строительного контроля и государственного строительного надзора, и не допускать продолжение выполнения работ до составления актов об устранении выявленных нарушений согласно части 6 статьи 52 ГрК РФ; выполнять предписания и предостережения службы;

- соблюдать требования проектной документации;

- своевременно вносить в проектную документацию изменения в соответствии с требованиями градостроительного законодательства;

- в соответствии с частью 5.2 статьи 52 ГрК РФ, не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения изменений в проектную документацию, в соответствии с частями 15.2 и 15.3 статьи 48 ГрК РФ, направлять их в службу;

- не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства направить в службу извещение о начале таких работ, к которому приложить документы, указанные в части 5 статьи 52 ГрК РФ.

Временно замещающий должность
начальника отдела технической политики
и нормирования



А.С. Сучков

Согласовано:

Временно замещающий должность
заместителя руководителя службы



О.А. Скрипник